



MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Oddělení majetku

Vyřizuje/telefon: Josef Janošák/584 498 118

Jeseník, dne 24.08.2016

OBJEDNÁVA č. 34/OM/2016/Jan

Upozornění pro dodavatele: Na fakturách vždy uvádějte číslo naší objednávky! Jsme plátcí DPH!

Dodavatel:

Název : René Švancara
Sídlo : Školní 51/14, 790 01 Jeseník
IČO : 64999653
DIČ : CZ 7101105770
K. osoba: pan René Švancara
Tel. : 777 942 516
(jsem plátcem DPH)


Objednáváme:



Specifikace dodávky: Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky ze dne 11.8.2016 opravu krytiny střechy kotelny JK1 Tyršova nad dílnou a kanceláři dispečerů a na obvodové atice střechy situované na ulici Tyršova č.p. 1055, parcelní číslo 2406/2 v katastrálním území Jeseník, kde zatéká.

Uplatnění režimu přenesení daně u stavebně montážních prací podle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb.
Kód CZ-CPA 41-43 – ANO

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Šumperk, expozitura Jeseník
Číslo účtu : 86-7692800237/0100
IČ : 00302724 **DIČ:** CZ00302724
Cena : 79 605,- Kč bez DPH
ORJ : 39
Dodací lhůta : 30.9.2016
Fakturu zašlete : město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník, 790 01

Podpis objednatele:


Bc. Šárka Urbanová, DiS.
vedoucí oddělení majetku

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.				
		Jméno, příjmení	Podpis	Datum
Příkazce operace:		Bc. Šárka Urbanová, DiS		24.08.2016
Správce rozpočtu:		Ing. Lenka Vinklerová		24.08.2016
§ 3613	Pol.5171, org.1142			

Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník – doručovací adresa
Oddělení majetku, pracoviště Tovární 4/1287, 790 01 Jeseník



CENOVÁ NABÍDKA

Zadavatel : Město Jeseník , Masarykovo nám. 1 / 167 Jeseník 790 01 (p. Josef Janošfák)
 Plocha střechy : 174 m² - Bez zateplení
 Vylepení pod atikou : 53 m²
 Celkem: 227 m² + 20% na spoje, prořez na balíky 277,5m²
 Sanace , Vyrovnání, přelepování: m²

Montážní práce zahrnují:

1. Očištění podkladu od šterku a nečistot
2. Vyspravení stávající hydroizolace , Celoplošné napenetrování stávajícího podkladu
3. Celoplošné natavení VEDATECT PYE G 200 S4 minerál tl. 4,0mm - vyvalečkování spojů , vyasfaltování kritických míst
4. Po obvodu 75 bm -- nalepení hydroizolace , natavena pod atikové oplechování

Položkový rozpočet:

Položka	m.j.	Počet m.j.	Cena m.j.	Celkem
Demontáž stávajícího užitného oplechování , vyspravení	bm	7	150,-	1.050,00
Očištění podkladu	m ²	90	45,-	4.050,00
ICOPAL VEDAG - penetrační nátěr	L	68	51,-	3.468,00
Montážní práce	m ²	227	20,-	4.540,00
VEDAGLAS G200 S4 minerál	m ²	277,5	157,-	43.567,00
Montážní práce	m ²	227	80,-	18.160,00
Plyn PB	L	85	42,-	3.570,00
Režie	-	-	-	1.200,00
MATERIÁL , MONTÁŽ CELKEM BEZ DPH				79.605,-KČ

CENA CELKEM BEZ DPH 21%	79.605,-KČ
DPH 21%	16.717,-KČ
CENA CELKEM	96.322,-KČ

v Jeseníku dne 11.8.2016

S pozdravem René Švancara

ZÁRUKA NA MATERIÁL

ZÁRUKA NA MONTÁŽNÍ PRÁCE

ŽIVOTNOST MATERIÁLU - v podkladní vrstvě

10 Let

5 Let

5 - 10 Let

STAVEBNÍ PRÁCE
 René ŠVANCARA
 Školní 51/14, 790 01 Jeseník
 IČ: 54999853, DIČ: CZ101105770
 mob.: 777 942 516