



MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Odbor stavebního úřadu, majetku a investic  
oddělení investic a rozvoje

Č.j. MJ/00622/2015/OSMI OIR/Blan  
Sp. zn. MJ/00622/2015/39/OSMI OIR  
Vyhotovila/telefon: Blandová/584 498 137

Datum vystavení objednávky:  
V Jeseníku 2015-05-19

**OBJEDNÁVKA č. 39/2015/OSMI OIR/Fat**

Upozornění pro dodavatele:

Na fakturách vždy uvádějte číslo naší objednávky! Jsme plátcí DPH! **Fakturujte vždy k dané objednávce!**

**Dodavatel:**

Název: **EKOSTAVBY HZ a.s.**  
Sídlo: **Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník**  
IČ: **258 63 703**  
DIČ: **CZ 258 63 703**

**Objednáváme:**

Provedení úprav dešťové kanalizace v Zóně Za Podjezdem, Jeseník, dle přiloženého položkového rozpočtu.

**Specifikace dodávky:**

**Uplatnění režimu přenesení daně u stavebně montážních prací podle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb.**

Kód CZ-CPA 41-43 – (ANO/NE)

42.21.13

(pokud ANO, vyplní se následující typ použití):

Použití pro ekonomickou činnost

NE

(pokud je vyplněno NE, platí následující prohlášení):

**Prohlášení:**

*Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění souvisí výlučně s výkonem veřejné správy.*


*Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění požaduje, aby poskytovatel (dodavatel) neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH.*

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Šumperk, expozitura Jeseník  
**Číslo účtu:** 86-7692800237/0100  
**IČ:** 00302724  
**DIČ:** CZ00302724  
**Cena:** **58.395 Kč bez DPH, 70.658 Kč s DPH**  
**ORJ:** 4  
**Dodací lhůta:** **do 29.05. 2015**  
**Fakturu zašlete:** město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník, 790 01

Tato objednávka je vyhotovena v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), která není zadávaná postupy podle zákona. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou postupy dle čl. 4 a čl. 5 odst. 1) Směrnice č. 3/2013 schválené Radou města Jeseník dne 30. 12. 2013 o zadávání veřejných zakázek.



Podpis objednatele:

**MĚSTO JESENÍK**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
 odbor stavebního úřadu, majetku a investic  
 oddělení investic a rozvoje  
 790 01 Jeseník ①



Ing. Jiří Uher

vedoucí oddělení investic a rozvoje

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.	Jméno	Podpis	Datum
Příkazce operace :	Ing. Jiří Uher		19.5.2015
Správce rozpočtu : § 2333 pol. 0421 ORG. 1161	Ing. Vinklerová Lenka		19.5.2015

*žl.*

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 23.4.2015

Stavba : **049a**

**vyústění dešťové kanalizace - stoka D1**

Objednatel : Město Jeseník  
Masarykovo nám. 1/167  
79001 Jeseník

IČO : 00302724  
DIČ : CZ00302724

Zhotovitel : EKOSTAVBY HZ a.s.  
Za Podjezdem 437/2  
79001 Jeseník

IČO : 25863703  
DIČ : CZ25863703

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	58 395,00
DPH	21 %	12 263,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>70 658</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 výtok dešťové kanalizace	70 658	0	58 395	12 263	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>70 658</b>	<b>0</b>	<b>58 395</b>	<b>12 263</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	1 nabídka	70 658	0	58 395	12 263	100,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>70 658</b>	<b>0</b>	<b>58 395</b>	<b>12 263</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	62,1	36 288	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	20,0	11 675	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	17,3	0	10 112	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,5	320	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>48 283</b>	<b>10 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1 nabídka	JKSO			
<b>Objekt</b>		SKP			
<b>SO 01</b>	<b>vytok dešťové kanalizace</b>	Měrná jednotka			
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	0		
<b>049a</b>	<b>vyústění dešťové kanalizace - stoka D1</b>	Náklady na m.j.	0		
Projektant		Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu					
Objednatel	Město Jeseník				
Dodavatel	EKOSTAVBY HZ a.s.	Zakázkové číslo			
Rozpočtoval		Počet listů			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>			
Z	HSV celkem	48 283	Ztižené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	10 112	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	58 395	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		58 395	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		58 395	Ostatní náklady celkem	0	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				58 395 Kč
DPH	21,0 %				12 263 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>70 658 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	049a vyústění dešťové kanalizace - stoka D1	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 výtok dešťové kanalizace	nabídka

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	36 288	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	11 675	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	10 112	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	320	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>48 283</b>	<b>10 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	58 395	0
Oborová přírážka	0	0,0	58 395	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	58 395	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	58 395	0
Zařízení staveniště	0	0,0	58 395	0
Provoz investora	0	0,0	58 395	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	58 395	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	58 395	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	049a vyústění dešťové kanalizace - stoka D1	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 výtok dešťové kanalizace	nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	131201103R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 10000 m3	m3	32,40	45,00	1 458,00
2	001	odstranění stávajícího bet. čela	kus	1,00	6 200,00	6 200,00
3	003	montáž potrubí DN 500 + spojka	m	10,00	285,00	2 850,00
4	0004	dodávka potrubí Pecor Optima + spojka	m	10,00	2 350,00	23 500,00
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30,40	75,00	2 280,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>36 288,00</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
6	321321116U00	Kce vod stav ŽB C30/37 XF3 + kineta v šachtě	m3	3,00	2 250,00	6 750,00
7	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	12,00	300,00	3 600,00
8	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	12,00	20,00	240,00
9	321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,04	31 000,00	1 085,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>11 675,00</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
10	767995115U00	Mtž atypická zámečnická kce -100kg	kg	67,00	24,80	1 661,60
11	0005	poklop + rám + nátěr	kus	1,00	8 450,00	8 450,00
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>10 111,60</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
12	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	9,15	35,00	320,23
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>320,23</b>