




Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Partner pro váš rozvoj



ROP
Střední Morava

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0104/2015 ze dne 20.03.2015 na zhotovení díla „Rekonstrukce kolonády v lázních Jeseník“, uzavřené mezi

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou města
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Bc. Marek Fatura, referent oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: Technické služby Jeseník a.s.
Sídlo: Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1179
Zastoupena: Ing. Romanem Kalousem, předsedou představenstva
IČO: 64610063
DIČ: CZ64610063
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk, exp. Jeseník
č.ú.: 22137-841/0100
Tel/mail: 584 411 541 / vedeni@tsje.cz
Zástupce pro věci technické: Petr Baršč, Martin Paták
ID datové schránky: 7aygkr3
(dále jen: „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

1.


V souladu s článkem XIII. odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě, kterým se omezuje rozsah předmětu díla, konkrétně dispoziční změnou kabelové trasy VO na kolonádě a nerealizovaným rozsahem kabelových rozvodů VO na promenádě.




2.
Smluvní strany sjednaly, že v důsledku omezení předmětu díla se **celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo snižuje o částku 342.365 Kč bez DPH** v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, z původní ceny 5.842.816 Kč bez DPH na **novou celkovou cenu ve výši 5.500.451 Kč bez DPH**.
3.
Ostatní ujednání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn. Tento dodatek má dvě strany, je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva.
4.
Tento dodatek vzniká a nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5.
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby Rekonstrukce kolonády v lázních Jeseník schválila Rada města Jeseník dne 13.07.2015, svým usnesením č. 811.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet – méněpráce

V Jeseníku dne 14.7.2015


.....
za objednatele
Ing. Adam Kalous
starosta



V Jeseníku dne 14.7.2015


.....
za zhotovitele
Ing. Roman Kalous
předseda představenstva



**TECHNICKÉ SLUŽBY
JESENÍK a.s.**

Tel./Fax : 584 411 541
O. BŘEZINY 168, 790 01 JESENÍK
IČO: 64610063 DIČ: CZ64610063

Předběžná řídicí kontrola	
Příkazce operace :	Správce rozpočtu :
Jméno <i>ALFONZ UHEL</i>	§ 3639 Pol. C/14 026 1157
Podpis 	Jméno <i>ING. VIKTOR ROČKA</i>
Datum <i>14.7.2015</i>	Podpis 
	Datum <i>14.7.2015</i>



Popis	Mj	Počet	Materiál	Montáž celkem	Montáž	Montáž celkem
Specifikace dodávky RVO 12.3						
DLE v.č.D 1.2.4.	ks	1,00	57 000,00		57 000,00	
Specifikace dodávky celkem		1,00				
Elektromontáže						
KABEL SILOVY, IZOLACE PVC						
CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně	m		13,50	0,00	13,50	0,00
CYKY-J 4x10 mm2 pevně	m		7,50	0,00	7,50	0,00
CYKY-J 4x16 mm2 pevně	m	302,00	20,00	36 240,00	22,00	36 244,00
UKONČENÍ KABELU SMRSTOVACÍ ZAKLOPKOU						
4x10 mm2	ks		5,00	0,00	5,00	0,00
4x16 mm2	ks		5,00	0,00	5,00	0,00
UKONČENÍ VODICU V ROZVADEČÍCH						
Do 16 mm2	ks			5,00	5,00	0,00
Do 35 mm2	ks			5,00	5,00	0,00
OCELOVÝ PASEK POZINKOVANÝ						
FeZn30x4 (1,0 kg/m) k pevně	m	441,00	27,50	10 163,50	37,00	10 167,00
OCELOVÝ DRAT POZINKOVANÝ						
FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně	m		2,20	1,00	3,50	0,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ						
SR02 pro pasek 30x4mm	ks			6,00	6,00	0,00
SR03 spoj.kruh.a pask.vod.	ks			6,00	6,00	0,00
OSVĚTLOVACÍ BOD KOMPLETNÍ včetně stožáru, svorkovnice a včetně výbojky - ozn. "A" dle v.č. D.1.2.6.						
	ks		37 500,00	0,00	37 500,00	0,00
OSVĚTLOVACÍ BOD KOMPLETNÍ včetně stožáru, svorkovnice, výbojky + halogenový reflektor 150W na atypickém výložníku - ozn. "AS" dle v.č. D.1.2.6. + reflektor na výložníku						
	ks		40 500,00	0,00	40 500,00	0,00
STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO ozn. "B" KOMPLET VČ. STOŽÁRU MONTÁŽ						
	ks			150,00	150,00	0,00
MONTÁŽ ROZVADEČE RVO 12.3						
PILÍŘ	ks			2 000,00	2 000,00	0,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY						
Demontáž stávajícího zařízení	hod			330,00	330,00	0,00
Uprava stávajícího zařízení	hod			230,00	230,00	0,00
Vyhledání připojovacího místa	hod			50,00	50,00	0,00
Napojení na stávající zařízení	hod			180,00	180,00	0,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500						
Revizní technik	hod			150,00	150,00	0,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod			120,00	120,00	0,00
Podružný materiál						
Elektromontáže celkem						
				46 603,50	22 961,00	
Zemní práce						
VÝTYČENÍ TRATI KABEL VEDENÍ						
V zastavenem prostoru	km		1 500,00		1 500,00	0,00
KONEČNÉ ÚPRAVY TERÉNU ZDE NEJSOU ZAHRNUTY						
POUZDROVY ZAKL.PRO STOŽAR VENK. OSVĚTLOVACÍ DLE VÝKRESU						

SADOVÝ - PRO "A", "AS" A "B"	ks			
POUZDROVÝ ZAKL. PRO STOZ. VENK. OSVETL. DLE VÝKRESU				
SADOVÝ - PRO "A" + res. chr.	ks			
ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU STAV. STOŽÁŘU				
Premíst.mater.naložení,odvoz	m3			
HLOUBENI KABELOVE RYHY V ZEMINE TRIDY 3				
Sire 350mm,hloubka 800mm	m	280,00		
HLOUBENI KABELOVE RYHY V ZEMINE TRIDY 4				
Sire 350mm,hloubka 800mm	m	230,00		
ZAHOZ KABEL RYHY-ZEMINA TR.3				
Sire 350mm,hloubka 800mm	m	280,00		
ZAHOZ KABEL RYHY-ZEMINA TR.4				
Sire 500mm,hloubka 800mm	m	230,00		
VYTRHANI DLAZBY KLADENE DO MALTY				
Kostky velke,spary zalite	m2			
UPRAVA POVRCHU ZNOVUPOLOZENI KOSTEK				
	m2			
ODVOZ ZEMINY				
Do vzdalenosti 1 km	m3			
Za kazdy dalsi km	m3			
PROVIZORNI UPRAVA TERENU V PRIRODNI ZEMINE				
Zemina tridy 3	m2			
Zemina tridy 4	m2			
KABEL.KANAL Z PREFABRIKOVANYCH BETON.ZLABU NEASFALTOVANY				
20x17/12,5x11cm	m			
KABELOVY PROSTUP				
OHEBNÁ TRUBKA 63mm	m	100,00		
VYTYČENI STÁVAJÍCÍCH IS				
	ks			
ZAMĚŘENÍ KABELŮ				
	ks			
Zemní práce celkem			105 160,00	
Méněpráce kolonáda			bez DPH	174 725 Kč
Dispiční změna kabelové trasy VO				


Autorizovaný inženýr

Ing. Karel Trlica

Janová 242, 756 01 Vsetín

IČO: 14590913

15.5.2015

 **TECHNICKÉ SLUŽBY
JEŠENÍK a.s.**
Tel./fax: 584 411 541
O. BŘEZINY 168, 780 01 JEŠENÍK
IČO: 64610063 DIČ: CZ64610063


projektový atelier abra IČO: 60751181
Dvorská 28, 678 01 Blansko, Tel.: 518 417 531

Specifikace dodávky RVO 12.3			
DLE v.č.D 1.2.4.			
Specifikace dodávky celkem	ks	1,00	0,00
1,00 0,00			
Elektromontáže			
KABEL SILOVY, IZOLACE PVC			
CYKY-J 3x1.5 mm ² pevně	m		
CYKY-J 4x10 mm ² pevně	m		
CYKY-J 4x16 mm ² pevně	m	450,00	0,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRSTOVACÍ ZAKLOPKOU			
4x10 mm ²	ks		
4x16 mm ²	ks		
UKONČENÍ VODICŮ V ROZVADEČÍCH			
Do 16 mm ²	ks		
Do 35 mm ²	ks		
OCELOVÝ PASEK POZINKOVANÝ			
FeZn30x4 (1.0 kg/m) k pevně	m	100,00	0,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ			
FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně	m		
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ			
SR02 pro pasek 30x4mm	ks		
SR03 spoj.krah.a.pasek.vod.	ks		
OSVĚTLOVACÍ BOD KOMPLETNÍ			
včetně stožáru, svorkovnice a včetně výbojky - ozn. "A" - dle v.č. D.1.2.6.			
	ks		
OSVĚTLOVACÍ BOD KOMPLETNÍ			
včetně stožáru, svorkovnice, výbojky + halogenový reflektor 150W na atypickém výložníku - ozn. "AS" dle v.č. D.1.2.6. + reflektor na výložníku			
	ks		
STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO ozn. "B" KOMPLET VČ. STOŽÁRU			
MONTÁŽ	ks	7,00	0,00
MONTÁŽ ROZVADEČE RVO 12.3			
PILÍŘ	ks		
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY			
Demontáž stávajícího zařízení	hod		
Úprava stávajícího zařízení	hod		
Vyhledání přípojovacího místa	hod		
Řízení na stávající zařízení	hod		
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500			
Revizní technik	hod		
Spolupráce s reviz. technikem	hod		
Podmíněný materiál			
Elektromontáže celkem			
		66 350,00	17 450,00
Zemní práce			
VYTYPENÍ TRATI KABELŮ, VEDENÍ			
V zastaveném prostoru	km	1 600,00	0,00
KONEČNÉ ÚPRAVY TERÉNU			



ZDE NEJSOU ZAHRNUTY			
POUZDROVY ZAKL. PRO STOŽAR VENK. OSVĚTLOVACÍ DLE VÝKRESU			
SADOVÝ - PRO "A", "AS" A "B"	ks		
POUZDROVY ZAKL. PRO STOŽ. VENK. OSVĚT. DLE VÝKRESU			
SADOVÝ - PRO "A" + res. dir.	ks	7,00	
ROZBOURANÍ BETONOVÉHO ZAKLADU STAV. STOŽARŮ			
Premíst.mater.naložení,odvoz	m3		
HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY V ZEMĚNĚ TRIDY 3			
Šíře 350mm,hloubka 800mm	m	320,00	
HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY V ZEMĚNĚ TRIDY 4			
Šíře 350mm,hloubka 800mm	m		
ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMĚNA TR.3			
Šíře 350mm,hloubka 800mm	m	320,00	
ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMĚNA TR.4			
Šíře 500mm,hloubka 800mm	m		
VYTRHÁNÍ DLÁŽBY KLADENÉ DO MALTY			
Košky velké,spary zalité	m2		
ÚPRAVA POUVRCHU ZNOVUPOLOŽENÍ KOSTEK			
	m2		
ODVOZ ZEMINY			
Do vzdálenosti 1 km	m3		
Za každý další km	m3		
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMĚNĚ			
Zemina třídy 3	m2		
Zemina třídy 4	m2		
KABEL KANAL Z PREFABRIKOVANÝCH BETON.ZLABU NEASFALTOVANY			
20x17/12,5x11cm	m		
KABELOVÝ PROSTUP OHEBNÁ TRUBKA 63mm			
	m	400,00	
VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH IS			
	ks		
ZAMĚŘENÍ KABELŮ			
	ks		
Zemní práce celkem			22 840,00


Měněpráce - promenáda
Dříve realizováno třetí osobou

MPě.2

bez DPH

167 640,00 Kč

15. 5. 2015

 **TECHNICKÉ SLUŽBY
JESENÍK a.s.**
Tel./Fax: 584 411 541
O. BŘEZINY 168, 790 01 JESENÍK
IČO: 64610063 DIČ: CZ64610063

 **ABIAS**
Projektový atdier s r.o. IČO: 60751151
Dvorská 28, 678 01 Blansko, Tel.: 516 417 531

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

